

Ведомость объемов работ  
 ремонт системы электроснабжения СШ им. Шаршеналиева

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>ВВОД 0,4 кВа</b>			
1	Установка жалюзийных решеток настенных	100 жалюзийных решеток	0,03
2	Решетки вентиляционные 2шт.-250x600, 1шт.-250x250	шт.	3
3	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,276
4	Укладка лаг металлических	100 м2 пола	0,12
5	Швеллер №12	м	23
6	Проф.лр.40x40	м	24
7	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	100 м2 покрытия	0,12
8	Листы стальные для полов	т	0,312
9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,3232
10	Блоки дверные металлические	м2	2,3232
11	Щит распределительный или шкаф ввода	шт.	1
12	Стоимость щита распределительного	шт.	1
13	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,225
14	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,02925
15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,048
16	Кабельная линия в готовых траншеях из одного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, масса 1 м, кг, до: 3	100 м	0,08
17	Кабель 4x120	м	8
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,004
<b>ВРУ-ЩЦ</b>			
19	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300	м3	2
20	Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0,0634
21	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 63	100 м	0,41
22	Трубы полиэтиленовые	м	41
23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70	100 м	1,55
24	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича	100 отверстий	0,48
25	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 80	100 м	1,59
26	Труба стальная 32-60	м	159
27	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4x35	100 м трассы	1,6
28	Кабель ВВГ 5x10	м	160
29	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	100 шт.	0,04
30	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10	100 жил	0,4
31	Устройство покрытий на клею (сухих смесях) из керамических плиток размером: до 300x300 мм	100 м2	0,08

32	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,072
33	Плитки керамические рядовые	м2	8,16
34	Блок управления шкафаго исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700x1100, высотой до 1700 мм	шт.	2
35	Щит силовой ВРУ в комплекте	щит	2
36	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	2
37	Счетчик учета электроснабжения	шт.	2
38	Установка противопожарных дверей однополюсных глухих	1 м2 проема	2,2
39	Дверь противопожарная металлическая, размером 1200x2100 мм	шт.	1
40	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,24
41	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,0312
42	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16	10 шт.	0,6
43	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,0486
<b>1 ЭТАЖ (правое крыло)</b>			
44	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	0,54
45	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,21
46	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,21
47	Демонтаж кабеля	100 м	0,74
48	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,3
49	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,92
50	Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	2
51	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	7,5
52	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	7,5
53	Кабель АВВГ 5x2,5; 3x2,5	м	750
54	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,25
55	Коробка ответвительная на стене	шт.	42
56	Коробка ответвительная	шт.	42
57	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,25
58	Выключатель	шт.	25
59	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,92
60	Светильник светодиодный	шт.	92
61	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,25
62	Розетка с заземлением	шт.	25
63	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600	шт.	2
64	Щит распределительный в комплекте	щит	2
65	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1,32
66	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, распредкоробки	100 шт.	0,42
67	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	1,4
68	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,4
69	Кабель ВВГ 5x2,5	м	140
70	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,05
71	Коробка ответвительная на стене	шт.	42
72	Коробка ответвительная	шт.	42
73	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,42
74	Розетка с заземлением	шт.	42
<b>1 ЭТАЖ (левое крыло)</b>			
75	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	0,54
76	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,21
77	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,21
78	Демонтаж кабеля	100 м	0,74
79	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,3
80	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,92
81	Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	2
82	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	8,8

83	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	8,8
84	Кабель АВВГ 5x2,5; 3x2,5	м	880
85	Кабель ВВГ 5x4	м	30
86	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	2,25
87	Коробка ответвительная на стене	шт.	42
88	Коробка ответвительная	шт.	42
89	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,25
90	Выключатель	шт.	25
91	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,92
92	Светильник светодиодный	шт.	92
93	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,25
94	Розетка с заземлением	шт.	25
95	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600	шт.	2
96	Щит распределительный в комплекте	щит	2
97	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1,32
98	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, распредкоробки	100 шт.	0,42
99	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	2,5
100	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2,5
101	Кабель АВВГ 5x2,5	м	250
102	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	1,05
103	Коробка ответвительная на стене	шт.	42
104	Коробка ответвительная	шт.	42
105	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,42
106	Розетка с заземлением	шт.	42
<b>2 ЭТАЖ (левое крыло)</b>			
107	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	3,66
108	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,15
109	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,77
110	Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	2
111	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	3,66
112	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	3,66
113	Кабель АВВГ 5x2,5; 3x2,5	м	366
114	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	1,098
115	Коробка ответвительная на стене	шт.	20
116	Коробка ответвительная	шт.	20
117	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,15
118	Выключатель	шт.	15
119	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,77
120	Светильник светодиодный	шт.	77
121	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,24
122	Розетка с заземлением	шт.	24
123	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600	шт.	2
124	Щит распределительный в комплекте	щит	2
125	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1,26
126	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, распредкоробки	100 шт.	0,33
127	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	1,26
128	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,26
129	Кабель ВВГ 5x2,5	м	126
130	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	0,945
131	Коробка ответвительная на стене	шт.	33
132	Коробка ответвительная	шт.	33
133	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,33

134	Розетка с заземлением	шт.	33
<b>2 ЭТАЖ (правое крыло)</b>			
135	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка		
136	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 м	1,25
137	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,23
138	Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	100 шт.	0,87
139	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	шт.	2
140	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м борозд	1,25
141	Кабель АВВГ 5x2,5; 3x2,5	100 м	1,25
142	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м	125
143	Коробка ответвительная на стене	м <sup>3</sup> заделки	0,375
144	Коробка ответвительная	шт.	46
145	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт.	46
146	Выключатель	100 шт.	0,19
147	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	шт.	19
148	Светильник светодиодный	100 шт.	0,87
149	Розетка штпсельная утепленного типа при скрытой проводке	шт.	87
150	Розетка с заземлением	100 шт.	0,23
151	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600	шт.	23
152	Щит распределительный в комплекте	шт.	2
153	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1,15
154	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, распредкоробки	100 шт.	0,36
155	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	1,38
156	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,38
157	Кабель ВВГ 5x2,5	м	138
158	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	1,035
159	Коробка ответвительная на стене	шт.	36
160	Коробка ответвительная	шт.	36
161	Розетка штпсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,36
162	Розетка с заземлением	шт.	36
<b>3 ЭТАЖ (правое крыло)</b>			
163	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	3,18
164	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,26
165	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,68
166	Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	2
167	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	3,18
168	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	3,18
169	Кабель АВВГ 5x2,5; 3x2,5	м	318
170	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	0,954
171	Коробка ответвительная на стене	шт.	20
172	Коробка ответвительная	шт.	20
173	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,14
174	Выключатель	шт.	14
175	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,68
176	Светильник светодиодный	шт.	68
177	Розетка штпсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,26
178	Розетка с заземлением	шт.	26
179	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600	шт.	2
180	Щит распределительный в комплекте	шт.	2
181	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1,2
182	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, распредкоробки	100 шт.	0,3
183	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	1,2

184	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,2
185	Кабель ВВГ 5x2,5	м	120
186	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	0,9
187	Коробка ответвительная на стене	шт.	30
188	Коробка ответвительная	шт.	30
189	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,3
190	Розетка с заземлением	шт.	30
<b>3 ЭТАЖ (левое крыло)</b>			
191	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	2,4
192	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,24
193	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,8
194	Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	2
195	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	2,4
196	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2,4
197	Кабель АВВГ 5x2,5; 3x2,5	м	240
198	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	0,72
199	Коробка ответвительная на стене	шт.	10
200	Коробка ответвительная	шт.	10
201	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12
202	Выключатель	шт.	12
203	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,8
204	Светильник светодиодный	шт.	80
205	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,24
206	Розетка с заземлением	шт.	24
207	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600	шт.	2
208	Щит распределительный в комплекте	щит	2
209	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м	1,2
210	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, распредкоробки	100 шт.	0,3
211	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см <sup>2</sup>	100 м борозд	1,2
212	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,2
213	Кабель ВВГ 5x2,5	м	120
214	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> заделки	0,9
215	Коробка ответвительная на стене	шт.	30
216	Коробка ответвительная	шт.	30
217	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,3
218	Розетка с заземлением	шт.	30